

Bancos: SICRO3: PR 1/2025 SINAPI: PR 3/2025 (Preço desonerado)

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total	Peso
1				Administração geral			quarenta e um mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos			41.248,49	13,64%
1.1	Insumo	Próprio	1	Taxa ART - obras acima de R\$15.000,00	und	1	262,55	340,23	262,55	340,23	0,11%
1.2	Composição	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	130,72	169,40	6.274,56	8.131,20	0,06%
1.3	Composição	SINAPI	93572	ENCARGO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	6.633,52	8.596,37	19.900,56	25.789,11	2,84%
1.4	Composição	SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	35,26	45,69	1.692,48	2.193,12	0,02%
1.5	Composição	SISTEMA	869	PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO	UND	1	3.700,00	4.794,83	3.700,00	4.794,83	1,59%
2				Canteiro de Obras			dez mil, trinta e um reais e noventa centavos			10.031,90	3,32%
2.1	Composição	SINAPI(A)	73847/3	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/ NERV TRAPEZ FORRO C/ TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORÇ PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	MES	3	901,94	1.168,82	2.705,82	3.506,46	0,39%
2.2	Composição	Próprio	17	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E	MES	3	546,87	708,68	1.640,61	2.126,04	0,23%
2.3	Composição	Próprio	18	TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER. (REF. SETOP ED-31952)	UN	4	848,72	1.099,85	3.394,88	4.399,40	0,36%
3				Serviços Preliminares			trinta mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e três centavos			30.143,43	9,97%
3.1	Composição	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,5	467,56	605,91	2.104,02	2.726,59	0,20%
3.2	Composição	SINAPI(A)	73618	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	322	28,57	37,02	9.199,54	11.920,44	0,01%
3.3	Composição	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	322	21,97	28,47	7.074,34	9.167,34	0,01%
3.4	Composição	SINAPI	97062	COLOCAÇÃO DE TEIA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024	M2	391,5	6,83	8,85	2.673,94	3.464,77	0,00%
3.5	Composição	SINAPI(A)	84111	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO UTILIZANDO ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10KN), INCLUSO TRÍPE E FORCADO	M2	172,5	7,42	9,61	1.279,95	1.657,72	0,00%
3.6	Composição	Próprio	15		m²	11,4	81,68	105,84	931,15	1.206,57	0,03%
4				Demolições e retiradas			doze mil, cento e vinte reais e quarenta e nove centavos			12.120,49	4,01%
4.1	Composição	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	11,4	8,35	10,82	95,19	123,34	0,00%
4.2	Composição	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,456	124,05	160,75	56,56	73,30	0,05%
4.3	Composição	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	391,5	7,41	9,60	2.901,01	3.758,40	0,00%
4.4	Composição	Próprio	19	Remoção de pintura e emassamento (Ref.104791)	m²	391,5	7,41	9,60	2.901,01	3.758,40	0,00%
4.5	Composição	SICRO	3806415	Demolição controlada de concreto com marteleto	m³	1,7	661,35	857,04	1.124,29	1.456,96	0,28%
4.6	Composição	SINAPI	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,751	144,74	187,56	108,69	140,85	0,06%
4.7	Composição	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	26,1	0,63	0,81	16,44	21,14	0,00%
4.8	Composição	SINAPI(A)	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	22,33	35,75	46,32	798,29	1.034,32	0,02%
4.9	Composição	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TKM). AF_07/2020	TKM	569,41	2,38	3,08	1.355,19	1.753,78	0,00%
5				Elementos de vedação			oito mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos			8.531,86	2,82%
5.1	Composição	SINAPI	105040	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	32,8	35,84	46,44	1.175,55	1.523,23	0,02%
5.2	Composição	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	28	143,19	185,55	4.009,32	5.195,40	0,06%
5.3	Composição	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	32,8	13,49	17,48	442,47	573,34	0,01%
5.4	Composição	SISTEMA	985	PAREDES DE DRYWALL MONTADAS COM ESTRUTURA DE 70 MM PLACA GESSO RU + CIMENTÍCIA	m²	5,76	166,11	215,26	956,79	1.239,89	0,07%
6				Revestimentos e impermeabilização de alvenarias			cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e treze centavos			54.481,13	18,01%
6.1	Composição	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L. AF_10/2022	M2	391,5	9,42	12,20	3.687,93	4.776,30	0,00%
6.2	Composição	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	391,5	56,47	73,17	22.108,00	28.646,05	0,02%
6.3	Composição	SINAPI(A)	73929/1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO.	M2	391,5	41,51	53,79	16.251,16	21.058,78	0,02%
7				Reparo Estrutural - Vigas do Subsolo			quinze mil, oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos			15.084,97	4,99%
7.1	Composição	SINAPI(A)	74064/1	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	34,06	32,50	42,11	1.106,95	1.434,26	0,01%
7.2	Composição	SINAPI	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	34,06	140,93	182,63	4.800,07	6.220,37	0,06%
7.3	Composição	SICRO	1108059	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³	1,7	3.372,79	4.370,79	5.733,74	7.430,34	1,44%
8				Impermeabilização Laje do Pav. Térreo			cinco mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos			5.191,55	1,72%
8.1	Composição	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	M2	11,4	227,65	295,01	2.595,21	3.363,11	0,10%
8.2	Composição	SINAPI(A)	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	11,4	57,68	74,74	657,55	852,03	0,02%
8.3	Composição	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	11,4	66,10	85,65	753,54	976,41	0,03%
9				Pintura			cento e vinte e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos			121.675,97	40,23%
9.1	Composição	SINAPI(A)	73948/2	LIMPEZA/PREPARO SUPERFÍCIE CONCRETO P/PINTURA	M2	869,5	14,12	18,29	12.277,34	15.903,15	0,01%
9.2	Composição	SINAPI	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	608,5	14,23	18,44	8.658,95	11.220,74	0,01%
9.3	Composição	SINAPI(A)	102489	PINTURA DE FACHADA COM TINTA EMBORRACHADA REF. SUIVINIL OU SIMILAR, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS. (REF. SINAPI)	M2	869,5	67,73	87,77	58.891,23	76.316,01	0,03%
9.4	Composição	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	391,5	22,32	28,92	8.738,28	11.322,18	0,01%
9.5	Composição	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	M2	391,5	13,63	17,66	5.336,14	6.913,89	0,01%
10				Instalações de drenagem do sistema de ar condicionado			setecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos			781,60	0,26%
10.1	Composição	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	26,1	19,20	24,88	501,12	649,36	0,01%
10.2	Composição	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	12	8,51	11,02	102,12	132,24	0,00%
11				Serviços Complementares			três mil e cento e noventa reais			3.190,00	1,05%
11.1	Composição	SINAPI(A)	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	550	4,48	5,80	2.464,00	3.190,00	0,00%
								Total sem BDI	233.438,53		
								Total do BDI	69.042,86		
								Total	302.481,39		